

# 「文山農場製茶廠更新設備(施)改善工程」報價單

工程地點：新北市新店區屈尺里湖子內路100號

報價日期： 年 月 日

項次	項 目	數量	單位	單價	本項總價	備註
壹	製茶廠室外萎凋棚更新					
一	透明抗紫外線PC角浪板	約102	坪			厚度2.0 mm以上附出廠證明及材料證明
二	不鏽鋼壓條	約268	公尺			厚度5mm以上, 寬度23mm以上
三	中脊不鏽鋼板	約33.5	公尺			厚度4mm以上
四	既有骨架除鏽及防鏽處理	1	式			1. 一底一面 2. 屋頂延伸50cm處, 使用C型鋼(3*5cm以上)骨架
五	拆除清運及安裝工資	1	式			
六	五金另件	1	式			
	小計					
貳	降溫設備增設					
一	黑色針織遮陽網(遮光率70%)	7	組			含手搖捲揚器, 鋼索, 五金, 附出廠證明及材料證明
二	吊扇(三片式鐵製葉片)	14	組			單相110V, 四段式切換, 直徑:150CM以上
三	電控箱配置	1	只			配合吊扇安裝切換開關於製茶廠內
四	鐵製防水型插座	7	組			單相110V
五	五金另件	1	式			
	小計					
參	製茶廠萎凋室修繕					
一	木製拉門更新(含油漆粉刷)	5	樘			含門框, 軌道及配件更新
二	窗戶修繕(含油漆粉刷)	2	樘			含窗框, 軌道, 玻璃及配件更新
三	窗下木製通風窗修繕(含油漆粉刷)	3	樘			
四	牆面修補粉刷	1	式			剝落牆面修補及室內粉刷
	小計					
	合 計 ( 新台幣 ):					
	營業稅 ( 新台幣 ):					
	總 計 ( 新台幣 ):					

投標廠商請蓋統一發票專用章：